


Przekrój A-A



UWAGI

- Sufit podwieszony modułowy jest zamontowany w korytarzach oraz w pom. WC i aneksach kuchennych, natomiast w pokojach biurowych oraz hallu nie ma sufitu podwieszonego
- Sufit podwieszony modułowy rozebrać w rejonie montażu klimatyzatorów oraz instalacji chłodniczej i skroplin w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji a po zakończeniu zmontować powtórnie (wg PW B.824)
- Przejścia rurociągami przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych
- Rurociągi skroplin włączyć do pionów kan. sanitarnej poprzez syfon
- Prześci rurociągami przez strop oddzielenia pożarowego wykonać uszczelniając ogniochronnie
- Posadowienie jednostek zewnętrznych wg. PW B.824
- W ziemi rurociągi chłodu prowadzić w rurze osłonowej
- Projekt rozpatrywać wspólnie z PW. B.824 oraz E.824

LEGENDA

- Rurociągi chłodnicze (gaz, ciecz)
- Rurociągi skroplin
- Jednostka ścienna
- Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem
- Jednostka podstropowa z 1-kierunkowym nawiewem
- Jednostka zewnętrzna

Temat Instalacja klimatyzacji w pom. biurowych w budynku A1 na II piętrze		Pracownia Projektowo-Technologiczna PROJEKT s.c. R.Boroń, G.Burzała, M.Zaloga-Kacprzycka 53-609 Wrocław ul.Fabryczna 10 NIP 894-10-05-620	
Tytuł rys. Instalacja klimatyzacji. Przekrój A-A		Inwestor DZUP DOZAMEL Sp z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław	
Projektant mgr inż. Maria Zaloga-Kacprzycka nr upr. 185/82/WBPP, nr upr. 310/87/UW		Obiekt Budynek A1 ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław	Skala 1:100
		Stadium PW	Data 07.2020r Nr rys. S.824-05