

Wrocław, 12 września 2022r.

**INFORMACJA NR 3 DLA  
WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** Zaprojektowania, dostawy oraz instalacji systemu kontroli wjazdu na obszar „B” Wrocławskiego Parku Przemysłowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10.

**Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37618.25.2022.KS.1**

Szanowni Państwo.

W związku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37618.25.2022.KS.1 prowadzonym w sprawie zaprojektowania, dostawy oraz instalacji systemu kontroli wjazdu na obszar „B” Wrocławskiego Parku Przemysłowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

**PYTANIE NR 1**

Prosimy o informację, jaka moc przyłączeniowa dostępna jest w miejscach obecnie zamontowanego systemu oraz w miejscu zamontowanych szlabanów (przy budynkach A 11, A1, A3).

**Odpowiedź:**

*Maksymalna moc podłączeniowa to 3kW. Istniejące okablowanie w zakresie instalacji elektrycznych: szlabany zasilane są 3x1,5 mm<sup>2</sup> YKY natomiast budka wartownicza 5x6mm<sup>2</sup> YKY.*

**PYTANIE NR 2**

Prosimy o informacje czy przepusty pod drogą na głównym wjeździe/wyjeździe z terenu Zamawiającego są drożne i czy będzie można je wykorzystać podczas realizacji projektu.



Odpowiedź:

*Zamawiający informuje, że kanalizacja teletechniczna w obrębie głównej strefy wjazdu jest drożna i możliwa do wykorzystania.*

**PYTANIE NR 3**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania nowych kamer monitoringu (np. przy kasie automatycznej)?

Odpowiedź:

*Zamawiający informuje, że dostawa i montaż kamer monitoringu nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówieniowa.*

**PYTANIE NR 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminów na dostarczenie projektu oraz zakończenia prac jeżeli będą spowodowane wymaganymi procedurami – pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowlane, pozyskanie stosownych zgód, map i uzgodnień.

Odpowiedź:

*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji projektowej o którym mowa w par. 4 pkt 2 formularza umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w powyższym pytaniu. W przypadku, jeżeli do prawidłowej realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, konieczne okaże się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy o okres niezbędny do przeprocedowania czynności administracyjnych o których mowa powyżej. W związku z tym, zostaną dokonane odpowiednie zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ BRI.37618.25.2022.KS.1 w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji pokryje Wykonawca, bez prawa do ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.*

**Ponadto termin realizacji zamówienia zostaje zmieniony. Nowy termin realizacji zamówienia**



WROCLAWSKI  
PARK PRZEMYSLOWY

**DOZAMEL®**

DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP

DOZAMEL Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy ARP S.A

[www.wpp.wroc.pl](http://www.wpp.wroc.pl)

[www.dozamel.pl](http://www.dozamel.pl)

**został wyznaczony na dzień 16.12.2022r.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI  
*Rafał Łęczyński*  
Rafał Łęczyński