Stacja trafo

SPAWALNIA PRZY HALI D1

NAWA I

NAWA II

NAWA III

SUSZARKA Us-3

SUSZARKA Us-2

MAGAZYN MX

WIERTARKO-FREZARKA STER. NUMER

TOKARKA KARUSELOWA STER. NUMER

STANOWISKO PAKIETOWANIA M-19

Mag. farb i lakierów

Pom. malarzy

LABORATORIUM

Pom. kierown.

Punkt Sanitarny

Jadalnia

WC

Przelew awaryjny Ø200 PE odprowadzony bezpośrednio na teren przewód do demontażu w ostatnim etapie realizacji

Przelew awaryjny Ø160 mm, PVC Przewody poziomej

Rury spustowe na elewacji

zabezpieczenie spod D240 Ø200 PVC-U – 1 szt

zabezpieczenie spod D240 Ø200 PVC-U – 2 szt

STREFA, W KTÓREJ NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNY SPOSÓB ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYMAGAJĄCE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zejście pionu zbiorczego pod posadzką Wpięcie instalacji KD do kanalizacji zewnętrznej

Zejście pionu zbiorczego Ø200mm w dół

Zejście pionu zbiorczego Ø200mm w dół do odcinka poziomego zbiorczego Ø300mm

punkt wpięcia instalacji awaryjnej do istniejącego kosteczki

z wykorzystaniem istniejącego trójnika stalowego

alternatywny punkt wpięcia instalacji awaryjnej do istniejącego kosteczki

punkt wpięcia instalacji awaryjnej do istniejącego kosteczki

Przelew awaryjny Ø200 PE odprowadzony bezpośrednio na teren przewód do demontażu w ostatnim etapie realizacji

Przelew awaryjny Ø150 PVC odprowadzony bezpośrednio na teren

KD Ø200 mm, PVC KD Ø200 mm, PVC

KD Ø250 mm, PVC KD Ø200 mm, PVC

Przelew awaryjny Ø200 PE odprowadzony na dachy nowy IV przewód do demontażu w ostatnim etapie realizacji

Przelew awaryjny Ø200 PE odprowadzony na dachy nowy IV przewód do demontażu w ostatnim etapie realizacji

LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej – I etap
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur żeliwnych
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC-U
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej – przelewy awaryjne
- Ra3 – Numer pionu kanalizacji deszczowej
- WP16 – Numer wpustu dachowego kanalizacji deszczowej
- 1x50 / 160 – Numer wpięcia kanalizacji deszczowej
- trójnik – trójnika
- 1 – Numer trójnika kanalizacji deszczowej
- R – Rewizja kanalizacji deszczowej
- podpora stała
- podpora przesuwna

UWAGA:
Projektowane przelewy awaryjne w postaci przewodów Ø200 PEHD montowane do ściany ewentualnej odprowadzające wody opadowe bezpośrednio na teren należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą odbojnicy do wys. ok. 1,10m nad terenem
oraz
przez dobraniem promieniowania UV za pomocą płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

REW.	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ

INWESTOR	DOZAMEL Sp. z o.o. 53-609 WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 10
BIURO PROJEKTÓW	PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK KOŹBIAŁ
PROJEKTANT	e-mail: marek@kozbialprojekt.pl MAGDALENA KORS, MAREK KOŹBIAŁ

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	MAGDALENA KORS	74005/05		2022.08.30
KON. BUDOWLANA	MAREK KOŹBIAŁ	199005/06		2022.08.30

NAZWA INWESTYCJI	"PROJEKT REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ HALI D1 NA TERENIE DOZAMEL SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU" ETAP I - INSTALACJA AWARYJNEGO ODWODNIENIA DACHU.
ADRES INWESTYCJI	PARK PRZEMYSŁOWY DOZAMEL SP. Z O. O. 53-609 WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 10
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT - INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU**

FORMAT	A0+
SKALA	1:200
NR RYS. PROJEKTANTA (opcjonalnie)	
NR RYS.	**S-01**

Format "A0+"