



Wrocław, 2 listopada 2022 r.

**INFORMACJA NR 1 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37616.36.2022.MG.1

Szanowni Państwo.

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37616.36.2022.MG.1 prowadzonym w sprawie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Proszę o informację jakie etapowanie zakładacie Państwo dla robót? Na ile etapów będzie podzielona hala, jak duże pola w hali przewidujecie Państwo że będą wyłączone z produkcji. Jakie są wytyczne dotyczące wyłączenia suwnic. Czy może przewidujecie Państwo wyłączenie całej hali na raz.

Odpowiedź:

W zadaniu można przede wszystkim wyodrębnić 2 etapy: w pierwszym etapie należy wykonać wzmocnienie 2 rzędów płatwi licząc od ściany (oś A), w drugim etapie należy wykonać pozostałą część przedmiotu zamówienia.

Na tym etapie trudno określić jak duże wydzielenia hali będą stosowane. Wielkość oraz kolejność miejsc wydzieleni będą każdorazowo ustalane uwzględniając technologie wykonania, procesy



technologiczne aktualnie występujące w hali oraz możliwości przeniesienia części prac najemcy w inne lokalizacje. Naszym zdaniem logicznym i możliwym do przeprowadzenia jest wydzielanie jednorazowo np. obszaru pomiędzy osiami 11-13, następnie 9-11. W takim przypadku praca suwnic w tym obszarze będzie uniemożliwiona poprzez np. ustawienie jednej suwnicy na skraju prac, natomiast druga ma systemy które nie pozwolą jej się zbliżyć do pierwszej. Drugą opcją będzie montaż odbojów na torach jezdnych.

Jeśli chodzi o możliwość wyłączenia całej nawy 11 hali A2 na czas prowadzenia prac, jest to mało prawdopodobne. Najemca ma na tyle intensywną produkcję, że na dzień dzisiejszy jest to opcja nie do przyjęcia.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że obecnie prace na 11 nawie hali A2 prowadzone są w systemie 2 zmianowych z drobnymi wyjątkami.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI


Rafał Tęcza