


SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU NAWY 11




- WZMOCNIENIE STREF PRZESŁOWYCH SKRAJNYCH WYKONAC W PRZYPADKU BRAKU ISNIEJĄCEGO WZMOCNIENIA Z DWÓCH COWNIKÓW
- WZNOCNIENIE STREF PRZESŁOWYCH
- WZMOCNIENIE NAD PODPORAMI


UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.WYMIARY SCHEMATU RZUTU DACHU PODANO W CENTYMETRACH
- RYSENKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
- PRACE WYMAGAJĄ ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI ORAZ DUŻEJ STARANNOŚCI I DOKŁADNOŚCI WYKONANIA. WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD ŚCISŁYM I CIĄGŁYM NADZOREM, NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ PRZEZ FIRMĘ WYKONAWCZĄ TECHNOLOGII ROBÓT.
- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI POWINNY BYĆ W WARSZTACIE OCZYSZCZONE (ZA POMOCĄ ŚRUTOWANIA LUB PIASKOWANIA) I POMALOWANE FARBĄ PODKŁADOWĄ CZASOWEJ OCHRONY. PO ZABUDOWANIU WE WZMACNIANĄ KONSTRUKCJĘ NALEŻY OCZYSZCIĆ JE Z ZANIECZYSZCZEŃ, A NASTĘPNIE POMALOWAĆ ZESTAWEM POWŁOK MALARSKICH ZGODNYM Z OPISEM TECHNICZNYM.
- ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ STALOWEJ KONSTRUKCJI (OCZYSZCZENIE I NAŁOŻENIE OCHRONNEGO SYSTEMU MALARSKIEGO) NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ITB NR 400/2004 "ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ STALOWYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZA POMOCĄ POWŁOK MALARSKICH" ORAZ PRZEDMIOTOWYCH NORM PN-EN ISO 12944:2001, PN-ISO 8501 ORAZ PN-B-06200:2002.
- PODSTAWOWYM WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO JEST STARANNE OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PRODUKTÓW KOROZJI I BRUDU ORAZ NAKŁADANIE POWŁOK MALARSKICH WE WŁAŚCIWYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.
- W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH POŁĄCZEN PŁATWI NIE STOSOWAĆ WZMOCNIEŃ.
- STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI KLASY MIN 8,8
- PRZED DEMONTAŻEM POZOSTAŁOŚCI WYPEŁNIEN CEGLANYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CZY POWYŻEJ WYSTĘPUJE PŁYTA BETONOWA. W PRZYPADKU BRAKU NALEŻY PUSTKI WYPEŁNIC BLACHĄ TRAPEZOWĄ ORAZ WYKONAĆ NOWE POKRYCIE Z PAPY WRAZ Z OCIEPLENIEM.

SCHEMAT KONSTRUKCJI WYPEŁNIENIE
CEGLANE DO DEMONTAŻU



ELEMENTY WYPEŁNIENIA CEGLANEGO DO DEMONTAŻU



ELEMENTY KONSTRUKCJI PRZEWIDZIANE DO WZMOCNIENIA

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ul. Kościuski 31, 41-500 Chorzów, tel. (032) 241 24 51 do 7			
Zakład Ekspertyz Gospodarczych			
Investor :	DOZAMEL SP. Z O.O.		
Temat opracowania :	PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2		
Objekt :	KONSTRUKCJA DACHU NAWY 11 HALI A2		
Temat rysunku :	ZAKRES PRAC		
Sporządził :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. Marcin Zarzycki		czerwiec 2022 r.	
Sprawdził :	Podpis :	Skala :	
mgr inż. Piotr Stojek			
Sprawił :	Podpis :		