




Przekrój przez warstwy dachu - stan istniejący




Przekrój przez warstwy dachu



Rzut z góry



POZYTYW



UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
3. PRACE WYMAGAJĄ ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI ORAZ DUŻEJ STARANNOŚCI I DOKŁADNOŚCI WYKONANIA.
4. DEMONTAŻ STROPÓW CEGLANYCH NALEŻY WYKONYWAĆ PO WYKONANIU PODESTÓW PODPIERAJĄCYCH WYCINANE POLE, PODCINAJĄC STROP W REJONIE OPARCIA NA PŁATWI. STROPY NALEŻY DEMONTOWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAKSYMALNEJ 1,5 M DO POZIOMU PŁYTY ŻELBETOWEJ LUB W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU PŁYTY WRAZ Z DOCIEPLENIEM I POKRYCIEM Z PAPY
5. W PRZYPADKU NIE WYSTĘPOWANIA PŁYTY ŻELBETOWEJ OTWORY ZASLEPIĆ BLACHĄ TRAPEZOWĄ T50P GR MIN 0,8mm . BLACHE MONTOWAC WKRETAMI SAMOWIERCACYMI Z PODKŁADKĄ EPDM W DOLNEJ FAŁDZIE BEZPOŚREDNIO DO GÓRNEGO PASA PŁATWI IPN160.
6. STOSOWAĆ UKŁADY WIELOPRZESŁOWE W MIEJSCACH POMIEDZY PŁATWIAMI.
7. PAPA PODKŁADOWA MOCOWAĆ DO PŁYT ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH LUB PRZYKLEJANA (PAPA SAMOPRZYLEPNA) ZAKŁAD Z ISTNIEJĄCĄ PAPA MIN 20cm.
8. BLACHE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE DO KLASY KOROZYJNOSCI c4

POWIERZCHNIA DEMONTOWANYCH STROPÓW WYNOŚI 261,0m2

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów, tel. (032) 241 24 51 do 7			
Zakład Ekspertyz Gospodarczych			
Inwestor : _____		DOZAMEL SP. Z O.O.	
Temat opracowania : _____		PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2	
Obiekt : _____		KONSTRUKCJA DACHU NAWY 11 HALI A2	
Temat rysunku : _____		DEMONTAŻ STROPÓW CEGLANYCH	
Sporządził : _____ mgr inż. Marcin Zarzycki		Podpis : _____	Data : _____ czerwiec 2022 r.
Sprawdziła : _____ mgr inż. Piotr Strojek		Podpis : _____	Nr rys. : _____ 5
Sprawdził : _____		Podpis : _____	